



## Flyvestation Karup Bunker 1137

Ombygning og renovering af Bunker 1137 bestående af følgende:

Ny hoved el-forsyning hvor 2 stk. 400 kVA transformerstationer udskiftes og der etableres ny 630 kVA generator samt 2 nye UPS anlæg.

Etablering af nye køleanlæg til serverrum og kølekuber i serverrum.

Etablering af nye køleinstallationer i kontorer i annektsbygning.

Etablering af nye PDS- og fiberinstallationer til arbejdspladser og backbone.

Etablering af nye belysningsanlæg med dagslys simulering i operationsrum.

Projektet er gennemføres sideløbende med Bunkeren er delvis i drift.

Projektet gennemføres i totalentreprise.

Frandsen & Søndergaard er bygherrerådgiver for tekniske installationer

---

Bygherre:	Forsvarets Ejendomsstyrelse
Kontaktperson	Nicolai McKennell Sørensen
Omfang:	
Ibrugtagning:	Ikke ibrugtaget endnu
Anlægssum:	40 mill.
Totalentreprenør	Kemp & Lauritzen
Landskabsarkitekt:	-

